



PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL

PROJETO: PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO

ENDEREÇO: VILA BASILIO

ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO - VILA BASILIO - HERVA-RS



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Codigo	PR. UNIT.(R\$)	PR.UNIT. C/BDI	VALOR (R\$)
1	Placa de Obra	m²	4,00	SINAPII 4813	445,00	556,25	2.225,00
2	Locação de Poço Tubular	unid	1,00	COTAÇÃO	6.000,00	7.500,00	7.500,00
3	Licença prévia para perfuração junto ao DRT - Siout e Termo de Referência	unid	1,00	COTAÇÃO	1.800,00	2.250,00	2.250,00
4	Deslocamento e montagem de equipamentos	unid	1,00	COTAÇÃO	2.200,00	2.750,00	2.750,00
5	Perfuração 6' de 00 a 102 metros	m	102,00	COTAÇÃO	105,00	131,25	13.387,50
6	Tubulação de revestimento Geo 6" Standart	vara	10,00	COTAÇÃO	310,00	387,50	3.875,00
7	Selo Sanitário	unid.	1,00	COTAÇÃO	760,00	950,00	950,00
8	Teste de Vazão	unid.	1,00	COTAÇÃO	1.900,00	2.375,00	2.375,00
9	Análise Físico Química e Bacteriológica	unid.	1,00	COTAÇÃO	1.100,00	1.375,00	1.375,00
10	Laje Sanitária	m²	1,00	COTAÇÃO	900,00	1.125,00	1.125,00
11	Cercamento	m²	4,00	COTAÇÃO	2.500,00	3.125,00	12.500,00

Custo total

50.312,50

Herval, 23 de agosto de 2022.

Clara Gomes Domigues

Engº Civil - CREA RS 165830